

Список изменений относительно сборки 31:

1. Поддержка новой операционной системы Windows 8;
2. Поддержка Autocad 2013 (импорт/экспорт);
3. Настройка автоматического сохранения проекта (Сервис – Настройка, вкладка Общие);
4. В настройках параметров отгона виража добавлена опция Только уширение без отгона уклона;
5. Добавлена функция сместить поперечники на участке на заданное расстояние (Поперечник - Сместить поперечники). Как правило, данная функция используется при изменении длины трассы на ее начальном участке;
6. На поперечниках добавлен дополнительный замкнутый контур – растительный слой. На чертежи поперечных профилей может выводиться информация по площадям и объемам линии с заданным кодом (код 818);
7. При вставке дорожного знака по пикету и смещению добавлена опция Автоматически развернуть вдоль трассы;
8. В контекстном меню редактирования дорожного знака добавлена функция позволяющая изменять его пикет и смещение;
9. Исправлена ошибка формирования ведомостей объемов для непривязанных к подобъекту знаков;
10. В ведомости координат плана (Проект – Создать ведомость – Ведомость координат плана) добавлена опция заполнить с шагом;
11. Отрисовка полилиниями линий профилей на чертежах;
12. При сохранении проекта, в настройках подобъекта не сохранялась заданная поверхность черной земли. Ошибка исправлена;
13. При сохранении проекта не сохранялась текущая поверхность и подобъект. Ошибка исправлена;
14. Исправлена ошибка обрезки проектного откоса с кюветом по линии интерполированной земли;
15. Исправлена ошибка отрисовки на чертежах профилей кювета, на участках где кюветы отсутствовали;
16. Не создавалась ведомость укреплений кюветов, при отсутствии кювета с одной из сторон;
17. При задании значения дополнительных переменных в мастере верха земляного полотна и последующем открытии данной таблицы появлялись строки с нулевыми значениями. Ошибка исправлена;
18. В ведомости разбивки кривых (Проект - Создать ведомость - Разбивка горизонтальных кривых) не корректно рассчитывалось значение полной длины кривой, для несимметричных кривых;
19. При разбивке подобъекта на несколько частей, у них очищалась таблица пикетажа. Ошибка исправлена;
20. Исправлена ошибка отрисовки водопропускных труб. Отметка задается по низу лотка трубы.